

長門市本庁舎建設のあゆみ



2月: 固い支持層へ地盤改良杭

固い地盤はGL-8.4m程度の深さにあり、GL-4.4mから-8.4mまでの粘土混じり砂利層を1500Φの太さで、複数本セメント改良し、基礎底に安定した支持地盤を構築する工事。

