



長門市

記者配布(発表)資料

発信年月日：令和5年6月30日

所属部課	課長	担当職氏名	連絡先	TEL 0837-23-1191 FAX 0837-22-8348
上下水道局 施設整備課	濱谷 浩司	技術補佐 中尾 太一		
件名	下水道管からの漏水について			

深川湯本・湯本地区の音信川内に埋設された下水道管から汚水の漏れが判明しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 事案の経緯及び概要

- 令和5年6月21日(水) 市職員から情報提供があり、翌22日(木)現地調査を行ったところ、下水道管(伏越管)からの漏水の可能性があると判明
- 対象管路は1980(S55)年布設のD-CIPφ300(ダクタイル鋳鉄管)で埋設深は河床から約1.2m。鉄筋コンクリートで全巻保護

2. 漏水箇所

- 湯本地区・八千代橋から約10m下流

3. 原因

- 詳細は今後の調査による

4. 対応状況

- 6月23日(金) 資料収集、詳細現地調査
- 6月26日(月)～ 関係機関へ周知
- 6月27日(火) 下流側の水質検査
- 6月29日(木) 応急止水対策を完了(管内汚水を強制的に抜き取る)

5. 今後の予定

- 管内清掃を行った後、カメラ調査を実施し、破損箇所及び状況を確認
- 破損状況に適した修繕工法の検討を行い、早期に管路復旧

※なお、調査～完了まで早くても2ヶ月間程度の期間を要する見込み